

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2.NP

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	DRUH PODLAHY		POVRCHY STĚN	POVRCH STROPU	POZNÁMKA
2.01.01	SCHODIŠTĚ	14.17	TERACO	C4	OMÍTKY	SDK PODHLED S.H.+3,25m	SAMONOSNÝ PODHLED (I15)
2.01.02	ŠATNY	22.58	KER.DLAŽBA	C2	OMÍTKY	SDK PODHLED S.H.+3,25m	
2.01.03	CHODBA	8.83	KER.DLAŽBA	C2	SDK+OMÍTKY	SDK PODHLED S.H.+2,60m	
2.01.04	HERNA ŠKOLNÍ DRUŽINY	15.07	LINOLEUM	C3	SDK+OMÍTKY	PODHLED S.H.+3,25m	AKUSTICKÝ PODHLED MINERAL TYPU THERMAFLEX COLOR ALPHA TL.19mm
2.01.05	HERNA ŠKOLNÍ DRUŽINY	15.27	LINOLEUM	C3	SDK+OMÍTKY	PODHLED S.H.+3,25m	AKUSTICKÝ PODHLED MINERAL TYPU THERMAFLEX COLOR ALPHA TL.19mm
2.01.06	HERNA ŠKOLNÍ DRUŽINY	30.59	LINOLEUM	C3	OMÍTKY	PODHLED S.H.+3,25m	AKUSTICKÝ PODHLED MINERAL TYPU THERMAFLEX COLOR ALPHA TL.19mm
2.01.07	LOGOPEDIE - ZÁZEMÍ	4.72	LINOLEUM	C3	OMÍTKY	SDK PODHLED S.H.+2,60m	
2.01.08	LOGOPEDIE	9.66	LINOLEUM	C3	OMÍTKY	PODHLED S.H.+3,25m	AKUSTICKÝ PODHLED MINERAL TYPU THERMAFLEX COLOR ALPHA TL.19mm
2.01.09	WC ÚVKY	4.53	KER.DLAŽBA	C2	KER.OBKLAD H= 2.0m **HYDR.STĚNKA**	SDK PODHLED S.H.+2,6m	
2.01.10	WC CHLAPCI	4.09	KER.DLAŽBA	C2	KER.OBKLAD H= 2.0m **HYDR.STĚNKA**	SDK PODHLED S.H.+2,6m	
2.01.11	ÚKLID	0.72	KER.DLAŽBA	C2	KER.OBKLAD H= 2.0m **HYDR.STĚNKA**	SDK PODHLED S.H.+2,6m	
2.01.12	ŠENKL M. ÚSTNOST	3.60	LINOLEUM	C3	SDK+OMÍTKY	SDK PODHLED S.H.+2,6m	
2.01.13	WC UČITELÉ	1.30	KER.DLAŽBA	C2	KER.OBKLAD H= 2.0m **HYDR.STĚNKA**	SDK PODHLED S.H.+2,6m	

LEGENDA MATERIÁLŮ :

- ŽELEZOBETON
- ZDIVO PŘÍČEK PLYNOSILIKÁTOVÉ TYPU YTONG TL. 100, 125, 150 mm
- TEPELNÁ IZOLACE XPS
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM CELK. TL 250mm IZOLANT MIN.VLNA
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM CELK. TL 250mm IZOLANT EPS FASÁDNÍ
- OBVODOVÉ NOSNÉ ZDIVO TL.250 Z CIHELNÝCH BLOKŮ TYPU POROTHERM PROFI
- VNITŘNÍ ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ ZDIVO TL 250mm AKU PROFI Z (Rw 53 dB) A 190mm TYPU POROTHERM AKU PROFI
- VNITŘNÍ ZDIVO TL 175mm TYPU POROTHERM PROFI
- SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY – TL.100mm OPLÁŠTĚNÍ DVOJITĚ12,5mm + VNITŘNÍ IZOLACE MIN.VLNY 40mm Rw 51 dB

VÝPIS PŘEKLADŮ :

KP7 dl.1250 6 ks
KP7 dl.1500 2ks

± 0 OBJEKTU – ČISTÁ PODLAHA 1.NP – 287,575 BPV

TTP spol. s r.o.
PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ
ul.Družstevní ochoz 17/17/5a, Praha 4 - Pankrác tel.: 241412877, 603889635
IČO 49684663

VYPRACOVAL	ZODP.PROJEKTANT ČÁSTI	HLAVNÍ PROJEKTANT
ING.M.TEPLÝ	ING.M.TEPLÝ	ING.M.TEPLÝ

INVESTOR	Obec Velké Přílepy, Pražská 162, 252 64 Velké Přílepy			
STAVBA	POLYFUNKČNÍ DŮM SE ŠKOLNÍM KLUBEM A ŠKOLNÍ KUCHYNÍ OBEC VELKÉ PŘÍLEPY	MĚŘÍTKO	FORMÁT	DATUM	STUPEŇ
		1 : 50	10A4	07/2018	DPS
OBJEKT	k.ú.Kamýk u Velkých Přílep č.kat. 243/1, 265 k.ú.Velké Přílepy č.kat. 16, 345,611/1,344/1,611/6,32	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO			
NÁZEV	PŮDORYS 2.NP	ČÁST DOKUMENTACE		Č.VÝKRESU	
		STAVEBNÍ		D.1.1.05	