

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1PP

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	DRUH PODLAHY	POVRCHY STĚN	POVRCH STROPU	POZNÁMKA
0.01.01	ZÁDVEŘÍ	4.91	KERAMICKÁ DLAŽBA / ČISTÍCÍ ROHOŽ ZAPUŠTĚNÁ	OMÍTKY	MIN. PODHLED S.H.+2.5m	
0.01.02	SKLAD CHLAZ. ODPADKŮ	1.29	KER.DLAŽBA	KER.OBKLAD H= 2.0m	MIN. PODHLED S.H.+2.5m	
0.01.03	CHODBA	1.04	KER.DLAŽBA	OMÍTKY	MIN. PODHLED S.H.+2.5m	
0.01.04	WC	1.16	KER.DLAŽBA	KER.OBKLAD H= 2.0m	SDK PODHLED S.H.+2.8m	
0.01.05	VÁLO	2.49	KER.DLAŽBA	KER.OBKLAD H= 2.0m HYDR.STĚRKA	ŽELEZOBETON	
0.01.06	ŠATNA	5.48	KER.DLAŽBA	OMÍTKY	SDK PODHLED S.H.+2.7m	
0.01.07	SPRCHA	1.92	KER.DLAŽBA	KER.OBKLAD H= 2.0m HYDR.STĚRKA	SDK PODHLED S.H.+2.7m	SDK DO VLHKA
0.01.08	CHODBA S MANIPULAČNÍM PROSTOREM	18.84	KER.DLAŽBA	OMÍTKY	MIN. KAZET PODHLED S.H.+2.6m	
0.01.09	MYTÍ A SKLAD TERMOPORTŮ	8.05	EPOXY STĚRKA	KER.OBKLAD H= 2.0m HYDR.STĚRKA KOLEM DŘEZU DL.2,5m	SDK PODHLED S.H.+2.7m	SDK DO VLHKA
0.01.10	ÚKLIDY	5.10	KER.DLAŽBA	OMÍTKY	SDK PODHLED S.H.+2.7m	
0.01.11	HRUBÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY	12.16	EPOXY STĚRKA	KER.OBKLAD H= 2.0m HYDR.STĚRKA–STĚNA S DŘEZEM DL.4,7m	SDK PODHLED S.H.+2.7m	SDK DO VLHKA
0.01.12	SUCHÝ SKLAD	4.05	KER.DLAŽBA	OMÍTKY	SDK PODHLED S.H.+2.7m	
0.01.12A	SUCHÝ SKLAD	7.46	EPOXY STĚRKA	KER.OBKLAD H= 2.0m	SDK PODHLED S.H.+2.7m	
0.01.13	PŘÍPRAVNA ZELENINY	9.83	EPOXY STĚRKA	KER.OBKLAD H= 2.0m HYDR.STĚRKA KOLEM DŘEZU DL.2,5m	OMÍTKY/SDK PODHLED	SDK DO VLHKA
0.01.14	VARNA	40.06	EPOXY STĚRKA	KER.OBKLAD H= 2.0m HYDR.STĚRKA KOLEM UMÝVADLA DL.1,5m	OMÍTKY/SDK PODHLED	SDK DO VLHKA
0.01.15	STUDENÁ KUCHYNĚ	6.11	EPOXY STĚRKA	KER.OBKLAD H= 2.0m HYDR.STĚRKA KOLEM DŘEZU DL.2,5m	SDK PODHLED S.H.+2.8m	SDK DO VLHKA
0.01.16	PŘÍPRAVNA TĚSTA	8.71	EPOXY STĚRKA	KER.OBKLAD H= 2.0m	SDK PODHLED S.H.+2.8m	SDK DO VLHKA
0.01.17	MYTÍ PROVOZNÍHO NÁDOBÍ	11.52	EPOXY STĚRKA	KER.OBKLAD H= 2.0m HYDR.STĚRKA KOLÍBEZU A MÝČKY DL.5,5m	SDK PODHLED S.H.+2.8m	SDK DO VLHKA
0.01.18	KRAJENÍ PEČIVOVÝCH MAS	4.33	EPOXY STĚRKA	KER.OBKLAD H= 2.0m	OMÍTKY/SDK PODHLED	SDK DO VLHKA
0.01.19	EXPEDICE DO VÝDEJE GASTROVÝTAHEM	3.71	EPOXY STĚRKA	KER.OBKLAD H= 2.0m	OMÍTKY/SDK PODHLED	SDK DO VLHKA
0.01.20	CHLADÍCÍSKLAD/CHLADÍCÍ SKLAD ZELENINA	10.94	EPOXY STĚRKA	KER.OBKLAD H= 2.0m	SDK PODHLED S.H.+2.8m	SDK DO VLHKA
0.01.21	PŘÍPRAVNA MASA S VÝTLUK VÁLEC	8.62	EPOXY STĚRKA	KER.OBKLAD H= 2.0m HYDR.STĚRKA–STĚNA S DŘEZEM DL.4,7m	SDK PODHLED S.H.+2.8m	SDK DO VLHKA
0.01.22	SCHODIŠTĚ	3.93	KER.DLAŽBA	OMÍTKY	SDK PODHLED S POŽ.ODOLNOSTÍ	
0.01.23	STROJOVNA VZDUCHOTECHNIKA	20.76	BETONOVÁ MAZANINA+NÁTĚR A3	OMÍTKY	ŽELEZOBETON	
0.01.24	PLYNOVÁ KOTELNA	7.56	BETONOVÁ MAZANINA+NÁTĚR A3	OMÍTKY	ŽELEZOBETON	
0.01.25	NÁKLADNÍ VÝTAH	2.61	ŽELEZOBETON +BETONOVÝ NÁTĚR A8	OMÍTKY	ŽELEZOBETON	

LEGENDA MATERIÁLŮ :

- ŽELEZOBETON
- ZDIVO PŘÍČEK PLYNOSILIKÁTOVÉ TYPU YTONG TL. 100, 125, 150 mm
- TEPELNÁ IZOLACE XPS
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM CELK. TL. 200mm (NAD SOKLEM POŽÁRNÍ PÁS H 0,9m) – IZOLANT MIN.VLNA

VÝPIS PŘECHODOVÝCH LIŠT PODLAHY

LI1 PŘECHODOVÁ LIŠTA ELOX DL.0,8m 2ks
LI2 PŘECHODOVÁ LIŠTA ELOX DL.1,25m 1ks

VÝPIS PŘEKLADŮ NAD DVEŘMI V PŘÍČKÁCH

Pro příčku tl. 100 MM ROZM. 100/249/1250 2 ks
Pro příčku tl. 125 MM ROZM.125/249/1250 2 ks
Pro příčku tl. 150 MM ROZM.150/249/1250 6 ks
Pro příčku tl. 150 MM ROZM.150/249/2500 1 ks

± 0 OBJEKTU – ČISTÁ PODLAHA 1.NP – 287,575 BPV

TTP spol. s r.o.
PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ
ul.Družstevní ochoz 1717/5a, Praha 4 - Pankrác tel.: 241412877, 603889635
IČO 49684663

VYPRACOVAL	ZODP.PROJEKTANT ČÁSTI	HLAVNÍ PROJEKTANT
ING.M.TEPLÝ	ING.M.TEPLÝ	ING.M.TEPLÝ

INVESTOR	Obec Velké Přílepy, Pražská 162, 252 64 Velké Přílepy			
STAVBA	POLYFUNKČNÍ DŮM SE ŠKOLNÍM KLUBEM A ŠKOLNÍ KUCHYNÍ OBEC VELKÉ PŘÍLEPY	MĚŘÍTKO	FORMÁT	DATUM	STUPEŇ
OBJEKT	k.ú.Kamýk u Velkých Přílep č.kat. 243/1, 265 k.ú.Velké Přílepy č.kat. 16, 345,611/1,344/1,611/6,32	1 : 50	10A4	07/2018	DPS
		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO			
NÁZEV	PŮDORYS 1.PP	ČÁST DOKUMENTACE	STAVEBNÍ		Č.VÝKRESU D.1.1.03