



VÝKRES TVARU


PŮDORYS
M1:25



PŮDORYS STROPNÍ KONSTRUKCE
M1:25



ŘEZ A-A'
M1:25



± 0,000 = 307,500

NAVRHOVÁNO DLE:ČSN EN 1992-1-1,ČSN EN 206-1 Změna Z3, ČSN EN 13670					
KONSTRUKCE:	MATERIÁL:	TŘÍDA MATERIÁLU:	STUPEŇ VLIVU PROSTŘEDÍ, OBSAH CHLÓRU, PRŮMĚR ZRNA KAMENIVA, SEDNUTÍ KUŽELE:	POVRCH:	KRYTÍ VÝZTUŽE:
DESKA	BETON	C 25/30	XC4 - Cl 0,2 - Dmax 16 - S3	HORNÍ	50 mm
		VNITŘNÍ		DOLNÍ	50 mm
DESKA	OCEL	B 500B (10 505 R)		BOČNÍ	50 mm

VODOSTAVEBNÍ BETON, MAXIMÁLNÍ PRŮSAK 50 mm PŘI ZKOUŠCE DLE ČSN EN 12 390 - 8.

AUTORIZACE:	INVESTOR:	Obec Velké Přílepy Pražská 162 252 64 Velké Přílepy IČO: 00241806		
	GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	HADRABA, s.r.o. Chalúpeckého 1824, 252 63, Roztoky tel.: 603 586 997, michal@hadraba.cz IČO: 029 40 540		
	KOOPERANT:	Piada, s.r.o. Chmelenského 267, 386 01 Strakonice Tel.: 605 722 310, e-mail: milos.bratka@piada.cz IČO: 276 34 710		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	KRESLIL	
ING. MICHAL HADRABA		ING. MILOŠ BRÁTKA	ING. VOJTĚCH ZADRAŽIL	
KRAJ / K.Ú.: STŘEDOČESKÝ KRAJ, K.Ú. VELKÉ PŘÍLEPY			ZAK. Č.	A18-007
AKCE: Posílení vodovodní sítě obce Velké Přílepy v úseku vodojem Na Habří - ATS (výměna vod. přivaděče) obec Velké Přílepy, ulice Roztocká			FORMÁT	6 xA4
			MĚŘÍTKO	1 : 25
			DATUM	prosinec 2018
NÁZEV ČÁSTI DOKUMENTACE: SO 301 - Nová armaturní šachta			ČÁST DOKUM. D.1.2	STUPEŇ PD DPS
NÁZEV VÝKRESU : Armaturní šachta - výkres tvaru			Č.VÝKR. 04	PARÉ

POZNÁMKY:

- PŘED BETONÁŽÍ PROSTUPŮ Ø 150 AŽ 400 mm VLOŽIT VNĚJŠÍ POUZDRO SYSTÉMOVÝCH PROSTUPŮ
- PRACOVNÍ SPÁRA BUDE PŘED BETONÁŽÍ OPATŘENA BENTONITOVÝM BOBŤNAVÝM PÁSKEM (NAPŘ. MIRRASTOP 20/15). PŘI OSAZENÍ PÁSKU JE NUTNÉ DODRŽET VEŠKERÉ TECHNOLOGICKÉ A MONTÁŽNÍ POSTUPY VÝROBCE