

Stavební úpravy budovy 2. stupně

ZŠ Velké Přílepy - 2. etapa

Specifikace materiálu a prací (rozpočet)

Dodávka a typ materiálu

A. Ústřední vytápění

1. Strojní část

☐ Čerpadlo Grundfos ALPHA 2 25-60, 230V, 45W vč. 2 ks šroubemí

☐ Trubka ocelová závitová bezešvá dle ČSN 42 5710, vč.fitinek

DN15

DN20

DN25

☐ Demontáže stávajícího potrubí UT, vedeného v kanálech pod podlahou a částečně pod stropem kotelny vč. odstranění izolace a odvozu do šrotu a ekologické likvidace izolací

☐ Demontáž stávajících otopných těles vč. konzol a držáků v 1. NP

☐ Demontáž stávajících otopných těles ve 2. NP

☐ Proplach zdemontovaných otopných těles

☐ Zpětná montáž stávajících otopných těles vč. nových konzol a držáků + připojení na stávající potrubí v 1. NP

☐ Zpětná montáž stávajících otopných těles + připojení na stávající potrubí ve 2. NP

☐ Zaregulování ventilových vložek radiátorových ventilů vč. sejmutí a zpětného osazení termostatických hlav

1.Strojní část celkem

2. Izolace tepelné

☐ Izolace tepelné TUBOLIT DG tl. 13 mm

vč. lepidla, lepicí pásy a sponky

22/13 HS

28/13 HS

35/13 HS

☐ Izolace tepelná ISOVER trubice IS-H/A s povrch AL vč. lepicí pásy

ø 35 tl. 20 mm

ø 42 tl. 30 mm

2. Izolace celkem

jedn.	počet	dodávka	montáž	Celkem
kpl.	4	0.00	0.00	0.00
m	96	0.00	0.00	0.00
m	103	0.00	0.00	0.00
m	58	0.00	0.00	0.00
m	231		0.00	0.00
ks	25		0.00	0.00
ks	28		0.00	0.00
ks	53		0.00	0.00
ks	25	0.00	0.00	0.00
ks	28	0.00	0.00	0.00
ks	53		0.00	0.00
				0.00
m	96	0.00	0.00	0.00
m	103	0.00	0.00	0.00
m	36	0.00	0.00	0.00
m	20	0.00	0.00	0.00
m	6	0.00	0.00	0.00
				0.00

3. Nátěry potrubí a konstrukcí

☐ Nátěry potrubí a konstrukcí antikorozi základní s 2x emailováním do DN50

m 96 0.00 0.00 0.00

☐ Nátěry potrubí a konstrukcí pod izolaci antikorozi základní do DN 50

m 257 0.00 0.00 0.00

☐ Nátěry otopných těles článkových antikorozi základní s 2x emailováním

m2 155 0.00 0.00 0.00

3. Nátěry celkem

0.00 0.00 0.00

B. - D. Neobsazeno

E. Ostatní náklady

☐ ostatní montáže nespecifikovatelné v položkách

soubor 1 0.00 0.00

☐ vypuštění otopné soustavy

soubor 1 0.00 0.00

☐ napuštění otopné soustavy vodou kvality dle provozovatele kotelný

soubor 1 0.00 0.00

☐ likvidace odpadu

soubor 1 0.00 0.00

☐ tlakové zkoušky topení

soubor 1 0.00 0.00

☐ topná zkouška v trvání 72 hod.

soubor 1 0.00 0.00

☐ uvedení zařízení do provozu

soubor 1 0.00 0.00

☐ zařízení staveniště

soubor 1 0.00 0.00

☐ náklady na dopravu

soubor 1 0.00 0.00

☐ režijní náklady

soubor 1 0.00 0.00

☐ dokumentace skutečného provedení stavby

soubor 1 0.00 0.00

E. ostatní náklady celkem

0.00 0.00 0.00

Celkem dodávky a montáže bez DPH

0.00 0.00 0.00

Celkem dodávky a montáže vč. DPH 21%

0.00 0.00 0.00