


ZÁKLADY  
 SITUACE  
 PŮDORYS 1:50  
 III. ETAPA



- LEGENDA:  
 Z1 MONOLITICKÉ ZÁKLADOVÉ PATKY (EV. S DŘÍKEM 400x400 MM )  
 P1 MONOLITICKÉ ZÁKLADOVÉ PASY  
 D1 MONOLITICKÁ ŽELEZOBETONOVÁ PODLAHOVÁ DESKA  
 K1 KOTVENÍ OCELOVÝCH SLOUPŮ DO ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ

BETON C 30/37 - XC4, XF4 DŘÍKY PATEK OCEL VENKOVNÍHO SCHODIŠTĚ  
 C 20/25 - XC2 NOSNÁ PODLAHOVÁ DESKA, PATKY, DŘÍKY PATEK  
 C 12/15 - X0 PŘÍSTAVBY  
 VÝZTUŽ 10 505(R)

POZNÁMKY:  
 ZMĚNY OPROTI PŘEDPOKLADŮM PROJEKTU NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM  
 ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ  
 PRACOVNÍ SPÁRY PŘED ZATUHNUTÍM ZDRSNIT - NAPŘ. HRÁBĚMI  
 OTVORY PRO SÍTĚ OVĚŘIT DLE REALIZAČNÍCH PROJEKTŮ INSTALACÍ  
 PŘEDPOKLÁDÁ SE ZALOŽENÍ V ROSTLÉM TERÉNU VE VRSTVĚ SPRAŠÍ  
 DNO ZÁKLADOVÝCH SPAR JE NUTNO CHRÁNIT PŘED KLIMATICKÝMI VLIVY (VÝRAZNÉ ZHORŠENÍ VLASTNOSTÍ)  
 HUTNĚNÉ ZÁSYPY MUSÍ BÝT OKOLO ZÁKLADOVÝCH PATEK ŘEŠENY JAKO TĚSNÍCÍ (PÍSEČITÝ JÍL APOD.),  
 ABY NEDOCHÁZELO K DOTAČÍM ZÁSYPŮ OKOLO PATEK VODOU

±0,000 (ČISTÁ PODLAHA LNP) = +285,30m.n.m. (VÝŠKOVÁ SOUST. BALT. PV)			
PROJEKT: NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA BUDOVY 2. STUPNĚ ZS VELKÉ PŘÍLEPY MÍSTO: PRAŽSKÁ 38, 252 64 VELKÉ PŘÍLEPY STAV. ÚRAD: VELKÉ PŘÍLEPY, OKR. PRAHA - ZÁPAD KAT. ČÍSLO: 217. 53/1	PROJEKTANT: OAMDG s.r.o. STŘEŠOVICKÁ 429/28, 162 00 PRAHA 6 TEL. +420 606714883 EMAIL: LIBOR@PRECEK.CZ PROVOZOVNÁ: SEIFERTOVA 671, 252 64 VELKÉ PŘÍLEPY HP: ING. LIBOR PRECEK, Ph.D.	VÝKRES: ZÁKLADY SITUACE B.02 STUPEŇ: DOKUMENTACE ZMĚNY STAVBY PŘED DOKONČENÍM ČÍSLO: 016-001 FORMÁT: A4 DATUM: 03/2016 MĚŘÍTKO: 1:50	INVESTOR: OPEC VELKÉ PŘÍLEPY PRAŽSKÁ 162 252 64 VELKÉ PŘÍLEPY E: milica@velke-prilepy.cz, T: 734388197
PROFES: STATICKÁ ČÁST PROJEKTANT: ING. VLADIMÍR SPRUNGL VYPRACOVAL: ING. VLADIMÍR SPRUNGL KONTROLA: ING. MIROSLAV HÁUK	OAMDG		