


STROP NAD 1.NP  
VÝKRES SKLADBY  
PŮDORYS 1:50  
III. ETAPA



**LEGENDA:**

- VI MONOLITICKÉ ZTUŽUJÍCÍ VĚNCE PLŇICÍ I FUNKCI PŘEKLADŮ
- SI OCELOVÉ NOSNÉ SLOUPY VNĚJŠÍHO PROFILU 100x100 MM
- OI OCELOVÉ PRŮVLAKY VÝŠKY 340 MM, OCELOVÉ STROPNICE VÝŠKY 220 MM, OCELOVÉ VÝMĚNY
- TP NOSNÝ TRAPÉZOVÝ PLECH S VÝŠKOU VLNY 50 MM A TL. 1,0 MM ( 1,50 MM V PŘÍTÍŽENÝCH PRUŽÍCH POD VNITŘNÍ ATIKOU A KOLEM SVĚTLÍKŮ )

**MATERIÁLÝ:**



OCEL	S 235 ( řady 37 )	VÁLCOVANÉ PROFILY
	S 250	TRAPÉZOVÉ PLECHY
BETON	C 16/20 - XC1	VĚNCE

## OCHRANA MATERIÁLŮ:

OCELOVÉ TRAPÉZOVÉ PLECHY JSOU NA STAVBU DODÁVÁNY ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ  
OCELOVÉ PROFILY POUŽITÉ UVNITŘ JSOU NA STAVBU DODÁVÁNY SE ZÁKLADNÍ ANTIKOROZNÍ OCHRANOU  
( 2x ZÁKLADNÍ ANTIKOROZNÍ NÁTĚR )  
PO OSAZENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE JE NUTNÉ OPRAVIT NARUŠENÉ POVRCHY ANTIKOROZNÍ OCHRANY  
VLIVEM OTERU I SVARŮ

**POZNÁMKY:**

ZMĚNY OPROTI PŘEDPOKLADŮM PROJEKTU NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM  
OTVORY PRO SÍTĚ OVĚŘIT DLE REALIZAČNÍCH PROJEKTŮ INSTALACÍ

<div>±0,000 (ČISTÁ PODLAHA LNP) = +285,30m.n.m. (VÝŠKOVÁ SOUST. BALT PV)</div>				<div></div>									
<div>PROJEKT: <b>NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA BUDOVY 2. STUPNĚ ZŠ VELKÉ PŘÍLEPY</b></div> <div>MÍSTO: PRAŽSKÁ 38, 252 64 VELKÉ PŘÍLEPY</div> <div>OBEC / ČÁST: VELKÉ PŘÍLEPY, KAMÝK U VELKÝCH PŘÍLEP</div> <div>STAV. ÚŘAD: VELKÉ PŘÍLEPY, OKR. PRAHA - ZÁPAD</div> <div>KAT. ČÍSLO: 217, 53/1</div>		<div>PROJEKTANT: <b>OAMDG s.r.o.</b></div> <div>STŘEŠOVICKÁ 429/20, 162 00 PRAHA 6</div> <div>TEL. +282 605714883</div> <div>EMAIL: LIBOR@PRECEK.CU</div> <div>PROVOZOVNA: SEIFERTOVA 671, 252 64 VELKÉ PŘÍLEPY</div> <div>HIP: ING. LIBOR PRECEK, Ph.D.</div>		<div>VÝKRES: <b>STROP NAD 1.NP VÝKRES SKLADBY PŘÍSTAVBY B.06</b></div> <div>STUPEŇ: DOKUMENTACE ZMĚNY STAVBY PŘED DOKONČENÍM</div> <table><tr><td>ČÍSLO ČÁSTI</td><td>FORMÁT:</td><td>DATUM:</td><td>MĚŘÍTKO</td></tr><tr><td>016-001</td><td>A4</td><td>03/2016</td><td>1:50</td></tr></table>		ČÍSLO ČÁSTI	FORMÁT:	DATUM:	MĚŘÍTKO	016-001	A4	03/2016	1:50
ČÍSLO ČÁSTI	FORMÁT:	DATUM:	MĚŘÍTKO										
016-001	A4	03/2016	1:50										
<div>INVESTOR: <b>OBEC VELKÉ PŘÍLEPY</b></div> <div>PRAŽSKÁ 162 252 64 VELKÉ PŘÍLEPY</div> <div>E: <a href="mailto:aulicko@velke-prilepy.cz">aulicko@velke-prilepy.cz</a>, T: 734300197</div>		<div>PROFESÍ: <b>STATICKÁ ČÁST</b></div> <div>PROJEKTANT: ING. VLADIMÍR SPRUNGL</div> <div>VYPRACOVAL: ING. VLADIMÍR SPRUNGL</div> <div>KONTROLA: ING. MIROSLAV HÁUK</div>		<div></div>									