



ŘEZ M 1:50

- ocelové zábradlí u vnitřního zrcadla
 - sloupky jackel 50x25mm á 1,0m
 - výplň svislé tyče Ø10mm na výšku
 - povrchová úprava žárově zinkováno, nátěr RAL 7046
 - viz. výkresy stavební části
 - na ocelové konstrukci ocelové madlo jackel 50x40x3mm
-
- Kotevní prvky schodišťového madla na vnitřních i vnějších schodištích
 - typová kotevní botka do stěny pro ocelové madlo jackel 50x40x3mm
 - povrchová úprava žárově zinkováno, nátěr RAL 7046



NOVOSTAVBA TĚLOCVIČNY
VELKÉ PŘÍLEPY, OKR. PRAHA-ZÁPAD, KAT.Č. 53/1, 201/1

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH KONSTRUKCÍ	
---------------------------------	--

ČÁST:	STAVEBNÍ
STUPEŇ:	PP
MĚŘÍTKO:	M 1:50

Z15

VYPRACOVAL:	L. PŘEČEK
DATUM:	11/2019