

LEGENDA MATERIÁLŮ

ŽELEZOBETON PŮDORYS/ŘEZ

BETON MIN. C30/37 - XC3, XA1

f_{ctm}=2,9GPa, E_{cm}=32GPa

POUŽITÍ OBVODOVÉ STĚNY, ZÁKLADOVÁ DESKA
VNITŘNÍ KRYTÍ VÝZTUŽE 30 mm
VNEJŠÍ KRYTÍ VÝZTUŽE 40 mm
KRYSTALIZAČNÍ PŘÍSADY DO BETONU: Xypex 2kg/m3 (receptura dle dodavatele)

VÝZTUŽ BSt 500

POZNÁMKY BETONOVÉ KONSTRUKCE

- TVAR KONSTRUKCI VYCHÁZÍ ZE STAVEBNÍCH A ARCHITEKTONICKÝCH POŽADAVKŮ A JE NUTNÉ HO GEODETICKY VYTÝČIT. VEŠKERÉ TVARY A PROSTUPY NUTNO KONFRONTOVAT S ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍMI VÝKRESY A S VÝKRESY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ.
- JE NUTNÉ DODRŽET VEŠKERÉ TECHNOLOGICKÉ ZÁSADY PRO MONOLITICKÝ BETON, ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE JE POTŘEBA ŘÁDNĚ OŠETŘOVAT, ABY NEDOŠLO KE VZNIKU TRHLIN OD HYDRATAČNÍHO TEPLA A SMŘŠTĚNÍ.
- OTVORY MENŠÍ NEŽ 150 mm, KTERÉ NEJSOU ZAKRESLENY VE VÝKRESECH BUDOU PROVEDENY DLE VÝKRESŮ PROFESÍ RESP. VRTÁNY DODATEČNĚ DLE PŘESNÉ POLOHY INSTALACÍ. PŘED ARMOVÁNÍM A BETONÁŽÍ BUDE KOORDINÁTOREM PŘEDLOŽEN DĚKOVACÍ PLÁN. V PŘÍPADĚ, ŽE PROSTUPY A OTVORY BUDOU UMÍSTĚNY U SLOUPŮ A TRÁMŮ, JE NUTNÉ TUTO SKUTEČNOST KONZULTOVAT SE STATIKEM.
- MAXIMÁLNÍ DÉLKA JEDNOHO PRACOVNÍHO ZÁBĚRU JE 20M.
- PRO VEŠKERÉ PREFABRIKOVANÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE MUSÍ BÝT ZPRACOVÁNA VÝROBNÍ DOKUMENTACE. TA BUDE OBSAHOVAT PŘESNÉ ROZKRESLENÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ A DETAILY SPOJŮ. PROVÁDĚCÍ PROJEKT ŘEŠÍ GEOMETRI A DIMENZE KONSTRUKCE A CHARAKTERISTICKÉ DETAILY.
- TATO DOKUMENTACE NESLOUŽÍ JAKO VÝROBNÍ.
- DODAVATEL KONSTRUKCÍ ZPRACUJE PODROBNOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI VČETNĚ NEZÁVISLÉHO STATICKÉHO VÝPOČTU
- DODAVATEL PŘÍSLUŠÍ POZNÁMKY A PŘIPOMÍNKY K PD NEJPOZDĚJI V DEN PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY
- ZPRACOVATEL VÝROBNÍ DOKUMENTACE DOPRACUJE ČÍSLOVÁNÍ PRVKŮ DLE SVÉHO ZPŮSOBU ČÍSLOVÁNÍ
- PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE ŘEŠÍ JEN ZÁKLADNÍ TVAR BEZ ROZLIŠENÍ NÁRAZNOSTI A TYPU VYZTUŽENÍ
- **PŘI NEJASNOSTECH KONTAKTOVAT PROJEKTANTA**
- **VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ**
- **ROZMÍSTĚNÍ A TL. PŘÍČEK DLE STAVEBNÍCH VÝKRESŮ**







±0,000 (ČISTÁ PODLAHA 1.NP) = +284,40m.n.m. (VÝŠKOVÁ SOUST. BALT PV)

PROJEKT: NOVOSTAVBA TĚLOCVIČNY VELKÉ PŘÍLEPY	PROJEKTANT: PLANS ARCHITEKTI S.R.O. STŘEŠKOVÁ 429/20, 162 00 PRAHA 6, TEL: +420 605714883, EMAIL: LIBOR@PRECOX.EU	VÝKRES: RAMPA	2.6
OBEC / OKR.: VELKÉ PŘÍLEPY / PRAHA – ZÁPAD			
STAV. ÚŘAD: VELKÉ PŘÍLEPY			
KAT. ÚZEMÍ: KAMÝK U VELKÝCH PŘÍLEP			
KAT. ČÍSLO: 53/1	PROVOZOVNA: SEFERTOVA 671, 252 64 VELKÉ PŘÍLEPY	STUPEŇ: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY	
	HIP: ING. LIBOR PŘÍDEK, Ph.D.	Č.ZAKÁZKY: 019-DEK / FORMÁT: B4OVSM / DATUM: 01/2020 / MĚŘÍTKO: 1:50	
INVESTOR: OBEC VELKÉ PŘÍLEPY, PRAŽSKÁ 162, 252 64 VELKÉ PŘÍLEPY	PROFESE: KONSTRUKČNÍ ČÁST		
	PROJEKTANT: ING. TOMÁŠ PENK		
	VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ KONČÁK		