

Legenda značek:

- dvojtlačítko ↑↓ pod omítku – IP20
- spínač jednopólový pod omítku – IP20
- přepínač sériový pod omítku – IP20
- přepínač střídavý pod omítku – IP20
- přepínač střídavý dvojitý pod omítku – IP20
- přepínač křížový pod omítku – IP20
- pohybové čidlo pod omítku – IP20
- pohybové čidlo na povrch – IP20
- pohybové čidlo na povrch – IP54
- pohybové čidlo – stropní na povrch – IP20
- pohybové čidlo – stropní na povrch – IP54
- zásuvka 230V pod omítku – IP20
- zásuvka 230V – přepěť. ochrana "D" pod omítku – IP20
- zásuvka dvojitá 230V pod omítku – IP20
- zásuvka 400V na povrch
- vývod 230V – strop
- vývod 230V – podlaha
- vývod 230V – stěna
- vývod 400V – strop
- vývod 400V – podlaha
- vývod 400V – stěna

S1a — ŘAZENÍ V OKRUHU; SVĚTELNÝ OKRUH

S1a SZ4 — SVĚTELNÝ OKRUH; ŘAZENÍ V OKRUHU; OZNAČENÍ SVÍTIDLA

Z1 — ZÁSUVKOVÝ OKRUH

±0,000 (ČISTÁ PODLAHA 1.NP) = +285,30m.n.m. (VÝŠKOVÁ SOUST. BALT PV)

PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ MUSÍ BÝT DODAVATEL SEZNÁMEN S HLAVNÍM KOORDINAČNÍM VÝKRESEM STAVBY. POKUD SE VÝKRES TRAS ESI LIŠÍ OD KOORDINAČNÍHO VÝKRESU STAVBY, MÁ PŘEDNOST HLAVNÍ KOORDINAČNÍ VÝKRES STAVBY.

VŠEOBECNĚ :

– POKUD NENÍ NA VÝKRESE UVEDENO VÝSLOVNĚ JINAK, BUDOU ZAPUŠTĚNÉ PŘÍSTROJE (POD OMÍTKU) UMÍSTĚNY TAKTO:
VYPÍNAČE A OVLADAČE 1200mm NAD ČISTOU PODLAHOU;
ZÁSUVKY 300 mm NAD ČISTOU PODLAHOU;

ROZVODNÁ SOUSTAVA TNC-S 3,N,PE, 400/230V,50Hz
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.2 Z1
– AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
– DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE
– ELEKTRICKÉ ODDĚLENÍ PRO NAPÁJENÍ JEDNOHO SPOTŘEBIČE
– MALÉ NAPĚTÍ (SELV A PELV)
BAREVNÉ ZNAČENÍ VODIČŮ DLE ČSN 330165 Z3.

PROJEKT:	NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA BUDOVY 2. STUPNĚ ZŠ VELKÉ PŘÍLEPY	PROJEKTANT:	OAMDG s.r.o. STŘEŠOVICKÁ 429/20, 162 00 PRAHA 6 TEL. +420 605714883 EMAIL: LIBOR@PRECEK.EU
MÍSTO:	PRAŽSKÁ 38, 252 64 VELKÉ PŘÍLEPY		
OBEC / ČÁST:	VELKÉ PŘÍLEPY, OKR. PRAHA – ZÁPAD		
STAV. ÚŘAD:	VELKÉ PŘÍLEPY, OKR. PRAHA – ZÁPAD	PROVOZOVNA:	SEIFERTOVA 671, 252 64 VELKÉ PŘÍLEPY
KAT. ČÍSLO:	217,53/1	HIP:	ING. LIBOR PŘEČEK, Ph.D.
INVESTOR:	OBEC VELKÉ PŘÍLEPY PRAŽSKÁ 162 252 64 VELKÉ PŘÍLEPY E: gulicka@velke-prilepy.cz, T: 734300197	PROFESE:	ELEKTROINSTALACE
		PROJEKTANT:	Ing. Karel Mucha
		VYPRACOVAL:	Ing. Eduard Andráši

VÝKRES:

3NP silnoproudá instalace
NOVÝ NÁVRH E.04

STUPEŇ:		PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ	
Č.ZAKÁZKY:	FORMÁT:	DATUM:	MĚŘÍTKO
016-001	2xA4	02/2016	1:100

OAMDG