





OZN.	SCHÉMA	POPIS, ROZMĚRY	DÉLKA bm/ks	POVRCH ÚPRAVA	POZNÁMKA
Z1	<div><p>zábradlí francouzského okna v 1.NP</p></div>	<p>bezpečnostní zasklení CONNEX, transparentní</p> <p>var. uchycení, typová bodová kotva, kotveno do rámu okna</p> <p>var. boční uchycení U–profil, žárově zinkovaný, kotvený do rámu okna</p>	2ks	čiré sklo	
Z2	<div><p>zábradlí hlavního schodiště, konstrukce pojezdu invalidní plošiny</p></div>	<ul style="list-style-type: none">- ocelové zábradlí- sloupky jackel 50x25mm á 1,0m- pole zábradlí, výška 750mm- výplň svislé tyče Ø10mm na výšku- povrchová úprava žárově zinkováno- viz. výkresy stavební části	2ks	žárově zinkováno	
Z4	<div><p>držák antény a hromosvodu</p></div>	<p>Konstrukce pro uchycení antény a hromosvodu</p> <p>a – ocelová trubka 60,3/4, délka 1000mm</p> <p>b – shora plastová záslepka</p> <p>c – na spodní části kotevní deska 160/160/10 mm s otvorem Ø50mm ve sklonu šikmé střechy</p> <p>d – vruty do dřeva M10 (4 ks)</p>	1 ks	žárově zinkováno	
Z5a	<div><p>dle stav. výkresu</p></div>	<p>Posuvný stínicí panel v 1.NP</p> <p>Horní a dolní posuv dl. 3750mm, krytý Al–lištou nahoře i dole</p> <p>posuvný panel o rozměrech 1060x3000mm</p> <p>rám ocelový profil L 30x30mm, povrchová úprava žárově zinkováno, var. lak RAL 7046, matný</p> <p>Výplň – modřínová prkna se sežíznutou horní a spodní hranou. odstín přírodní modřín, olej transparent namíchaný s pigmentem, přesný odstín odsouhlasí architekt v rámci AD</p> <p>pozn. délka posuvů dle stavebních výkresů</p>	1 ks	žárově zinkováno	
Z5b	<div><p>dle stav. výkresu</p></div>	<p>Horní a dolní posuv dl. 3750mm, krytý Al–lištou nahoře i dole</p> <p>posuvný panel o rozměrech 700x2170mm</p> <p>rám ocelový profil L 30x30mm, povrchová úprava žárově zinkováno, var. lak RAL 7046, matný</p> <p>Výplň – modřínová prkna se sežíznutou horní a spodní hranou. odstín přírodní modřín, olej transparent namíchaný s pigmentem, přesný odstín odsouhlasí architekt v rámci AD</p> <p>pozn. délka posuvů dle stavebních výkresů</p> <p>Posuvný panel na východní fasádě v nové nástavbě.</p>	1 ks		

PROJEKT		ČÁST: STAVEBNÍ		ZK2
NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA BUDOVY 2.STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE VELKÝCH PŘÍLEPECH		STUPEŇ: PP		
VELKÉ PŘÍLEPY, OKR. PRAHA-ZÁPAD, KAT.Č. 217, 53/1		MĚŘÍTKO: M 1:100		
TABULKA ZÁMEČNICKÝCH KONSTRUKCÍ		VYPRACOVAL: L. PŘEČEK		
		DATUM: 02/2016		