



OZN.	SCHÉMA	POPIS, ROZMĚRY	DÉLKA bm/ks	POVRCH ÚPRAVA	POZNÁMKA
Z1	<div><p>zábradlí francouzského okna v 1.NP</p><p>2ks</p></div>	<p>bezpečnostní zasklení CONNEX, transparentní var. uchycení, typová bodová kotva, kotveno do rámu okna var. boční uchycení U–profil, žárově zinkovaný, kotvený do rámu okna</p>	2ks	čiré sklo	
Z2	<div><p>zábradlí hlavního schodiště, konstrukce pojezdu invalidní plošiny</p></div>	<ul style="list-style-type: none"><li>– ocelové zábradlí u vnitřního zrcadla</li><li>– sloupky jackel 50x25mm á 1,0m</li><li>– pole zábradlí, výška 750mm</li><li>– výplň svislé tyče Ø10mm na výšku</li><li>– povrchová úprava žárově zinkováno</li><li>– viz. výkresy stavební části</li><li>– zábradlí kotvit shora, využít typovou konstrukci pro pojezd imobilní rampy A1</li><li>– na ocelové konstrukci dřevěné madlo T3</li></ul> <p>– Kotevní prvky schodišťového madla na vnitřních i vnějších schodištích typová kotevní botka do stěny pro dřevěné madlo, povrchová úprava žárově zinkováno</p>	1ks	žárově zinkováno	

PROJEKT

NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA BUDOVY 2.STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE VELKÝCH PŘÍLEPECH  
VELKÉ PŘÍLEPY, OKR. PRAHA–ZÁPAD, KAT.Č. 217, 53/1

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH KONSTRUKCÍ

ČÁST: STAVEBNÍ  
STUPEŇ: PP  
MĚŘÍTKO: M 1:100

ZK1

VYPRACOVAL: L. PŘEČEK  
DATUM: 02/2016