POHLED ZAPADNI

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- (A) TENKOVRSTVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA, ZRNITOST 1–2 MM, BARVA BÍLÁ
- (B) TENKOVRSTVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA, ZRNITOST 1–2 MM, BARVA ŠEDÁ
- (C) FASÁDNÍ PRVKY – OKNA, PROSKLENÉ STĚNY, BALKÓNOVÉ DVEŘE, MEZIOKENNÍ VLOŽKY – PLASTOHLINÍKOVÁ, BARVA ANTRACITOVÁ
- (D) PROFILIT – PROFILOVÉ SKLO
- (E) TENKOVRSTVÁ PROBARVENÁ SOKLOVÁ OMÍTKA, ZRNITOST 1–2 MM, BARVA ŠEDÁ VÝŠKA SOKLU 150 mm NAD PŘILEHLÝ TERÉN (BET.DLAŽBU)
- (F) PLECHOVÁ KRYTINA – BARVA ŠEDÁ ANRATCIT, FALCOVANÉ SPOJE. VZDÁLENOSTI FALCOVANÝCH SPOJŮ JSOU PATRNÉ Z VÝKRESU STŘECHY.
- (G) KLEMPÍŘSKÉ PRVKY – AL PLECH BARVA ANTRACIT PARAPETY OKEN, DEŠTOVÉ SVODY, OKAPNÍ ŽLABY, OPLECHOVÁNÍ ZTI
- (H) OBKLAD HLINÍKOVÝ PLECH BARVA ANTRACITOVÁ JAKO OKNA

POZN. VEŠKEROU BAREVNOST OMÍTEK, KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ, STŘECHY , OKEN UPŘESNIT PŘED REALIZACÍ S AUTOREM ARCH. ŘEŠENÍ A INVESTOREM



± 0 OBJEKTU – ČISTÁ PODLAHA1.NP – 287,575 BPV

TTP spol. s r.o.

PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ
ul.Družstevní ochoz 1717/5a, Praha 4 - Pankrác tel.: 241412877, 603889635
IČO 49684663

VYPRACOVAL	ZODP.PROJEKTANT ČÁSTI	HLAVNÍ PROJEKTANT
ING.M.TEPLÝ	ING.M.TEPLÝ	ING.M.TEPLÝ

INVESTOR Obec Velké Přílepy, Pražská 162, 252 64 Velké Přílepy

STAVBA POLYFUNKČNÍ DŮM SE ŠKOLNÍM KLUBEM A ŠKOLNÍ KUCHYNÍ OBEC VELKÉ PŘÍLEPY

OBJEKT k.ú.Kamýk u Velkých Přílep č.kat. 243/1, 265
k.ú.Velké Přílepy č.kat. 16, 345,61/1,344/1,61/6,32

NÁZEV POHLED ZÁPADNÍ

MĚŘÍTKO	FORMÁT	DATUM	STUPEŇ
1 : 50	8A4	07/2018	DPS

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO

ČÁST DOKUMENTACE	Č.VÝKRESU
STAVEBNÍ	D.1.1.17