

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- (A) TENKOVRSTVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA, ZRNITOST 1–2 MM, BARVA ŠEDÁ
- (B) FASÁDNÍ OBKLAD – S DEKOREM CIHELNÉHO REŽNÉHO ZDIVA
- (C) FASÁDNÍ METALICKÝ OBKLAD
- (D) SOKLOVÁ OMÍTKA, ZRNITOST 1–2 MM, BARVA ŠEDÁ
- (E) FASÁDNÍ PRVKY – OKNA, PROSKLENÉ STĚNY, MEZIOKENNÍ VLOŽKY
- (F) KLEMPÍŘSKÉ PRVKY – TiZn PLECH
  PARAPETY OKEN, DEŠŤOVÉ SVODY, OPLECHOVÁNÍ ATIKY, OPLECHOVÁNÍ ZTI
- (G) ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE – STÍNĚNÍ SVĚTLÍKŮ, VENKOVNÍCH STÍNÍCÍCH LAMEL, POD FOTOVOLTAICKÉ PANELY
  ZÁBRADLÍ, EL–SKŘÍŇ, VZT POTRUBÍ, ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO, BEZ DALŠÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY
- (H) TESAŘSKÉ KONSTRUKCE, STÍNĚNÍ STŘEŠNÍCH SVĚTLÍKŮ, VENKOVNÍCH STÍNÍCÍCH LAMEL, NAPŘ. KVH PROFILY,
  SMRKOVÉ DŘEVO TŘ. C22, NAPUSTIT OLEJEM, BEZ DALŠÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY
- (J) MŘÍŽKY VZT, ELOXOVANÝ HLINÍK,
  ODSTÍN PŘÍRODNÍ ELOX
- (K) FOTOVOLTAICKÉ PANELY
- (L) VENKOVNÍ SVÍTIDLA
- (M) UPRAVENÝ TEREN – TRAVNÍ PLOCHA
- (N) BANKIRAL, VAR. MODŘÍN – TERASA
- (O) POHLEDOVÝ BETON
- (P) GARÁŽOVÁ VRATA, SEKČNÍ
- (R) EXTERIÉROVÉ HODINY RUČIČKOVÉ – OCELOVÁ KONSTRUKCE, POVRCH KOV, BARVA BÍLÁ

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

±0,000 (ČISTÁ PODLAHA 1.NP) = +284,40m.n.m. (VÝŠKOVÁ SOUST. BALT PV)

PROJEKT:	**NOVOSTAVBA TĚLOCVIČNY, VELKÉ PŘÍLEPY**	PROJEKTANT:	**PLANS ARCHITEKTI s.r.o.**
OBEC / OKR.:	VELKÉ PŘÍLEPY / PRAHA – ZÁPAD		STŘEŠOVICKÁ 424/20L
STAV. ÚŘAD:	VELKÉ PŘÍLEPY		162 00 PRAHA 6
KAT. ÚZEMÍ:	KAMÝK U VELKÝCH PŘÍLEP		TEL. +420 605714883
KAT. ČÍSLO:	53/1, 201/1		EMAIL: LIBOR@PRECEK.EU
		PROVOZOVNA:	SEIFERTOVA 671, 252 64 VELKÉ PŘÍLEPY
		HIP:	ING. LIBOR PŘEČEK, Ph.D.
INVESTOR:	**OBEC VELKÉ PŘÍLEPY**	PROFESE:	STAVEBNÍ ČÁST
	PRAŽSKÁ 162,	PROJEKTANT:	ING. ARCH. MARTIN KOLLÁR
	252 64 VELKÉ PŘÍLEPY	VYPRACOVAL:	ING. ARCH. MARTIN KOLLÁR

VÝKRES:

POHLED JIŽNÍ
NOVÝ NÁVRH **A.09**

STUPEŇ:		PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ	
Č.ZAKÁZKY:	FORMÁT:	DATUM:	MĚŘÍTKO
019-004	5xA4	09/2019	1:100

PLANS ARCHITEKTI